



MANTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG (SEDE, DISTRITOS E POVOADOS)

ITEM	CÓDIGO		SERVIÇO	UNIDADE	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1	SINAPI		SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.			
1.1	SINAPI-I	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1,0000	R\$ 37,04	R\$ 37,04
1.2	SINAPI-I	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	0,2778	R\$ 21,19	R\$ 5,89
1.3	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2388	R\$ 266,83	R\$ 63,72
1.4	SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0210	R\$ 3,51	R\$ 0,07
1.5	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0335	R\$ 20,82	R\$ 0,70
1.6	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0335	R\$ 25,61	R\$ 0,86
TOTAL							R\$ 108,27