



Resumo do aço - Muro de Arrimo

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	269,96	117,29
CA60	5.0	301,56	51,08
PESO TOTAL (kg)			
CA50	117,29		
CA60	51,08		

Volume de concreto (C-25) = 1,78 m³
Área de forma= 16,40 m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG
CNPJ: 18.602.060/0001-40
Praça Dr. Castilho, 10 - Bairro Centro - Presidente Olegário - MG
engenharia@po.mg.gov.br / (34) 3811-0123

PROJETO: FLÁVIO DIÓRGENES CASSIMIRO CREA: 253.560/D
ASSESSOR DE ENGENHARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO

PROJETO: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA SILVA CREA: 249.506/D
COORDENADOR DE ENGENHARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO

EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO: RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG

PARA USO DA PREFEITURA	RECUBO FRONTAL: 0,00m		CREA		
	AFASTAMENTOS LATERAIS E DE FUNDO: 0,00m				
	Nº DE UNIDADES: 01				
	Nº DE VAGAS DE GARAGEM: 08 vagas				
	ZONEAMENTO: ZP1				
	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 0,75				
	TAXA DE OCUPAÇÃO: 75,54%				
	ALTURA DA EDIFICAÇÃO: 5,15 m				
PROJETO ESTRUTURAL - MURO DE ARRIMO			DESTINAÇÃO		
			INSTITUCIONAL		
CONTEÚDO: Forma do Muro de Arrimo, Detalhamento Vigas e Pilares e Resumo			ESCALA	Nº DE FOLHENTOS	DATA
			INDICADA	01	20/05/2022
LOGRADOURO: Avenida Dona Mindóia, nº 962, Bairro Barro Preto, Presidente Olegário - MG,			INSCRIÇÃO CADASTRAL		
			01.002.057.0349		
ÁREA INCLUIA		ÁREA INCLUIR	ÁREA LICENCIADA	ÁREA A ACRESCER	ÁREA TOTAL
		453,25 m²			453,25 m²
DESENHO					
Luiz Fernando					
CONSTRUÇÃO					
ÁREA DO TERRENO		ÁREA PROJEÇÃO OCUPAR	ÁREA CONSTRUIR	ÁREA LÍQUIDA	ÁREA TOTAL
600,00 m²		453,25 m²	453,25m²		453,25 m²
					FOLHA
					01/01