




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO					FOLHA Nº: 01/01.		
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ					DATA: 23/12/2022		
LOCAL: RUAS JOSÉ FÉLIX, BARÃO DO RIO BRANCO E VEREADOR ANTÔNIO FERREIRA					FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA - OUTUBRO/2022 - COM DESONERAÇÃO - Planilha SINAPI - Região Belo Horizonte - Novembro/2022 - Com Desoneração					()	DIRETA	(X) INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO					% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI: 28,68%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$1.690,68
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	1,00	R\$1.313,86	R\$1.690,68	R\$1.690,68
2.0	OBRAS VIÁRIAS						R\$524.985,45
2.1	SINAPI 99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	9.166,67	R\$1,55	R\$1,99	R\$18.241,67
2.2	RO-44638	Tapa-buraco com concreto betuminoso usinado a quente (Execução incluindo usinagem, pintura de ligação, aplicação da massa, fornecimento e transporte dos agregados, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso)	M3	A CARGO DO MUNICÍPIO			
2.3	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	M2	8.614,91	R\$2,17	R\$2,79	R\$24.035,60
2.4	RO-41376	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km	TxKM	1.748,83	R\$0,80	R\$1,03	R\$1.801,29
2.5	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	215,37	R\$1.668,31	R\$2.146,78	R\$462.357,91
2.6	RO-14036	Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte de 30,10 a 40,00 km (volume compactado)	M3xKM	6.999,61	R\$2,06	R\$2,65	R\$18.548,98
3.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						R\$2.911,10
3.1	RO-41243	Linhas de resina acrílica 0,6mm com Largura > 0,30m (execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	M2	89,60	R\$25,25	R\$32,49	R\$2.911,10
4.0	DRENAGEM PLUVIAL						R\$51.460,82
4.1	COMPOSIÇÃO	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1.839,20	R\$21,74	R\$27,98	R\$51.460,82
VALOR TOTAL DA OBRA							581.048,05


Flávio Diógenes Cassimiro
Engenheiro Civil
CREA-MG 253.560/D


Rhenys de Silva Cambráia
Prefeito Municipal