

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
1.								
PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF <th>LOCALIDADE / ENDEREÇO</th> <th>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</th>		LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Presidente Olegário		Presidente Olegário / MG	Povoado de Andreguê - Zona Rural do Município de	Pavimentação asfáltica em CBUQ e execução de meio-fios e sarjetas de drenagem urbana				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mar-23	Sim	Belo Horizonte / MG	Pavimentação asfáltica em CBUQ e execução de meio-fios e sarjetas de drenagem urbana superficial	26,05%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação asfáltica em CBUQ e execução de meio-fios e sarjetas de drenagem urbana superficial									
1.			Execução das obras de pavimentação / recuperação asfáltica e drenagem pluvial						397.556,49
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						4.728,41
1.1.1.	SINAPI	COMP 03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	4,50	388,62	BDI 1	489,86	2.204,37
1.1.2.	SINAPI	COMP 01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	H	2,06	972,04	BDI 1	1.225,26	2.524,04
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA / TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO NOVA						25.908,58
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.256,94	2,27	BDI 1	2,86	12.174,85
1.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.839,00	2,26	BDI 1	2,85	5.241,15
1.2.3.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATÉRITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	638,54	10,55	BDI 1	13,30	8.492,58
1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA EM CBUQ						266.370,93
1.3.1.	SINAPI/COTAÇÃO	COMP 04	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	4.256,94	10,32	BDI 1	13,01	55.382,79
1.3.2.	SEINFRA	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	M2	3.892,74	2,17	BDI 1	2,74	10.638,71
1.3.3.	SEINFRA	RO-41376	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km	TxKM	788,20	0,80	BDI 1	1,01	788,08
1.3.4.	SINAPI	95895	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	97,07	1.500,00	BDI 1	1.890,75	183.535,10
1.3.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.912,06	2,26	BDI 1	2,85	8.299,37
1.3.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.891,86	0,89	BDI 1	1,12	7.718,88
1.4.			OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO						88.024,53
1.4.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_08/2016	M	1.159,44	55,70	BDI 1	70,21	81.404,28
1.4.2.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_08/2016	M	87,86	59,78	BDI 1	75,35	6.620,25
1.5.			DESMOBILIZAÇÃO						2.524,04
1.5.1.	SINAPI	COMP 02	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	H	2,06	972,04	BDI 1	1.225,26	2.524,04

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Presidente Olegário / MG

Local

02 de junho de 2023

Data

27.476 v008 micro

Nome: Flávia Rodrigues Cassimiro

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU CREA MG 253.560/D

ART/IRRT: MG20232108424

Nome: Laiza Fernanda Silva

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU CREA MG 227.848/D

ART/IRRT: MG20232108195