

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO	
PROPRIETÁRIO / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELO DO EMPREENDIMENTO			
Município de Presidente Olegário		Presidente Olegário / MG		Povoado de Cruzeiro da Prata - Zona Rural do Município de		Pavimentação asfáltica em CBUQ e execução de meio-fios e sarjetas de drenagem urbana			
DATA BASE		LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE		Pavimentação asfáltica em CBUQ e execução de meio-fios e sarjetas de drenagem urbana superficial			
mar-23		Belo Horizonte / MG		Pavimentação asfáltica em CBUQ e execução de meio-fios e sarjetas de drenagem urbana superficial					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação asfáltica em CBUQ e execução de meio-fios e sarjetas de drenagem urbana superficial									
1.			Execução das obras de pavimentação / recuperação asfáltica e drenagem pluvial						371.574,28
1.1.	SINAPI	COMP 03	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	4,50	389,62	BDI 1		371.574,28
1.1.1.	SINAPI	COMP 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	H	1,57	972,04	BDI 1	489,86	4.125,03
1.1.2.			MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ					1.225,26	2.204,37
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA / TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO NOVA						1.923,66
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	3.897,19	2,27	BDI 1	2,88	31.796,09
1.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	4.517,62	2,26	BDI 1	2,85	11.145,96
1.2.3.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	584,58	10,55	BDI 1	13,30	12.875,22
1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA EM CBUQ						7.774,91
1.3.1.	SINAPI/COTAÇÃO	COMP 04	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	3.897,19	10,32	BDI 1	13,01	241.335,13
1.3.2.	SEINFRA	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	M2	3.555,49	2,12	BDI 1	2,67	50.702,44
1.3.3.	SEINFRA	RO-41378	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km	TxKM	792,87	0,79	BDI 1	1,00	9.493,16
1.3.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	88,89	1.500,00	BDI 1	1.880,75	792,87
1.3.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2.666,62	2,26	BDI 1	2,85	168.068,77
1.3.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	4.177,70	0,89	BDI 1	1,12	7.599,87
1.4.			OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO						4.679,02
1.4.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2018	M	1.149,03	55,70	BDI 1	70,21	92.390,37
1.4.2.	SINAPI	94267	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2018	M	187,52	45,00	BDI 1	56,72	80.673,40
1.4.3.	SEINFRA	ED-48507	DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL	M2	56,26	9,25	BDI 1	11,66	10.636,13
1.4.4.	SEINFRA	ED-51131	DEMOLIDO	M3	3,94	35,54	BDI 1	44,80	655,99
1.4.5.	SEINFRA	ED-51125	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	3,94	50,00	BDI 1	63,03	176,51
1.5.			DESMOBILIZAÇÃO						248,34
1.5.1.	SINAPI	COMP 02	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	H	1,57	972,04	BDI 1	1.225,26	1.923,66

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Fol considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total

Presidente Olegário / MG
Local
02 de junho de 2023
Data
478 v008 micro

Nome: Paulo Rogério Cassimiro
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU/CREA MG 253.560/D
ART/IRRT: MG20232106424

Nome: Laura Fernanda Silva
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU/CREA MG 227.849/D
ART/IRRT: MG20232108195