



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 107/3734-05	<b>GESTOR</b> MDR (antigo MCDIDADES)	<b>PROGRAMA</b> Desenvolvimento Regional, Territorial e Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	<b>ACÃO / MODALIDADE</b> Recapetamento asfáltico em CBUQ
<b>PROponente / Tomador</b> MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG	<b>MUNICÍPIO / UF</b> PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Av. Antônio Araújo (entre a Praça Dr. Casilho e Rua S. Rita)	<b>APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recapetamento asfáltico em CBUQ na Avenida Antônio Araújo
<b>DATA BASE</b> nov-21	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Belo Horizonte / MG	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recapetamento asfáltico em CBUQ
		<b>BDI 1</b> 26,05%	<b>BDI 2</b> - <b>BDI 3</b> - <b>BDI 4</b> - <b>BDI 6</b> -

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapetamento asfáltico em CBUQ									
1.			Execução das obras de pavimentação e/ou recapetamento asfáltico.						288.379,54
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						288.379,54
1.1.1.	SINAPI	COMP 03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	4,50	494,34	BDI 1	623,12	3.333,45
1.1.2.	SINAPI	COMP 01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	H	0,60	700,00	BDI 1	882,35	529,41
1.2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ						
1.2.1.	SINAPI	98402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	7.051,65	2,13	BDI 1	2,68	271.446,63
1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	176,29	1.088,00	BDI 1	1.371,42	18.898,42
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT. ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	5.182,97	1,65	BDI 1	2,08	241.767,63
1.3.			OBRAS COMPLEMENTARES						
1.3.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 08/2016	M	732,15	25,00	BDI 1	31,51	23.070,05
1.4.			DESMOBILIZAÇÃO						
1.4.1.	SINAPI	COMP 02	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	H	0,60	700,00	BDI 1	882,35	529,41

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG  
Local

03 de março de 2022  
Data

Nome: Flávio Diógenes Cassimiro  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU CREA MG 253.560/D  
ART/RR: MG20220958072