Prefeitura Municipal de Presidente Olegário
CNPJ:18.602.060/0001-40
End.:Pç Dr. Castilho, 10
Bairro:Centro
Municipio:Presidente Olegário - MG
Tel.:(34) 3811-1237
End. Obra: Comunidade de Andrequicé
Municipio:Presidente Olegário - MG
Ramo Atividade:Administração Pública

NS-	
OBRA PARTICULAR	
Vistoria do Material feita por:	
Nº Pessoal:	Data: __/__/__
Liberado p/ início de Construção até:	__/__/__
Por:	Nº Pessoal:
Obra Recebida em:	__/__/__
Por:	Nº Pessoal:
Enviado para Atualização em:	__/__/__
Por:	Nº Pessoal:

ORDEM INTERNA
7839
8839
9839

DISTR.											
QTDE/TIPO											
ORGÃO											

	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
a				
b				
c				

CLASSIFICAÇÃO

ALTERAÇÕES

Notas
1- Máxima resistência na malha de terra 80 OHMS.
2- Projeto sem impacto ambiental significativo.
3- Todos os postes/materiais trabalhados/retirados, estão em perfeitas condições de reutilização; exceto quando indicado no projeto.
4- Todos os postes existentes/trabalhados existem uso mútuo.
5- Obra de interesse da Prefeitura de Presidente Olegário - MG
6- Para locação definitiva dos postes, solicitar a prefeitura a demarcação do passeio e meio-fio.
7- Conectar IP's do lado oposto ao seccionamento indicado.
8- Engastamento para todos postes de 11m e 12m instalados será de 1,8m.
9- Padronizar IP existente em todos os postes trabalhados.

JOÃO CAMILO DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA DF 25931/D
Tel: 34 9.9830-0358

ART: 14202000000006252094

PROJETO.	VISTO	VISTO	
		ASSIN.	MATRIC.
DESENHO.	APROV.	APROV.	
		ASSIN.	MATRIC.
CONFERENCIA.	DATA 08.09.2020	DATA 08.09.2020	

MODIFICAÇÃO E EXTENSÃO DE RDU TRIF. 13,8KV P\ ATENDER COMUNIDADE DE ANDREQUICÉ EM PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG / 85205

ESCALA: ESC: 1 : 1000

N.º NS:

FOLHA 01 / 01

FORMATO A1

ARQ.